MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: 120609_2 Mogilany sekcja: 7.122.10.15.4.2, 7.122.10.15.4.4

Obręb: [00010] Wilsoń

Dz. ewid.: 109

skala 1:500

ID: 6640.1418.2019

UKŁAD WSP: 2000/7

UKŁAD WYSOKOŚCI - KRONSZTADT '86'

ZAKRES AKTUALIZACJI

UWAGA:
- granice działek ewidencyjnych wg mapy ewidencyjnej
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji
- mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
- niniejsza mapa jest sporządzona pod projekt chodnika i w związku z powyższym nie określa granic materiałów trwałych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Stan na dzień 03-04-2019r.

Wykonał:
29.04.2019 r.

LEGENDA MPZP: (GMINA MOGILANY)
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
- linia zabudowy
- oznaczenie wynikające z treści planu

Legenda mapy:
- znak drogowy
- rura ochronna na sieci kanalizacji sanitarnej

Zakład Usług Geodezyjno - Kartograficznych „GEOPROJEKT"
inż. Marcin Kolasa
30-552 Kraków ul. Wielicka 28/311
tel. 604 236 780
NIP 735-227-49-20, Regon 382040783

GEODETA UPRAWNIONY
Nr. Zawod. w Izbie Geodetów i Kartografów
Nr 10315
inż. Marcin Kolasa

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie przyjął dnia (dd/mm/rrrr) 14.05.2019 r.
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Zakres mapy zasadniczej (mapy ewidencyjnej) – tak / nie
Data wykonania aktualizacji bazy danych do ewidencji materiałów zasobu
Data wykonania projektu zasobu numerycznego mapy
STAROSTA KRAKOWSKI
mgr inż. Jan Kowalski
Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Rodzaj nasadzeń

Lp.	Zdjęcie poglądowe	Gatunek (i odmiana)	Pokrój	Liczba (szt.)
N1. - N.44		Acer platanoides 'Columnare' Klon pospolity	wzniesiony, kolumnowy	44

LEGENDA:

- Zakres opracowania inwestycji= istniejąca granica pasa drogowego
- Oś projektowanej drogi
- Projektowana krawędź jezdni drogi
- Projektowany krawężnik betonowy wyniesiony
- Projektowany ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 0,20m
- Projektowany krawężnik betonowy obniżony
- Projektowane obrzeże betonowe
- Projektowana krawędź pobocza
- Projektowany chodnik, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 2,00m
- Projektowany odcinek chodnika z stopniami schodowymi oraz barierką U-12a (ze względu na pochylenie podłużne przekraczające 6,00%), nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 2,00m
- Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, szer. 8,00m (2x3,00m pas ruchu) wraz z poszerzeniami na łukach
- Projektowana nawierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego z destruktu asfaltowego, szer. 1,00m
- Projektowana zatoka autobusowa, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szer. 3,00m
- Drzewo przeznaczone do wycinki = 22 szt
- Projektowane miejsce nasadzenia drzew=44 szt
- Projektowany pas bezpieczeństwa o szer. 0,5m. na przejściach dla pieszych złożony z płytek chodnikowych z wypustkami o wymiarach 25x25cm barwy żółtej (RAL 1023)
- Projekt konstrukcyjny oznaczenie i3 - przekrój istniejący oznaczenie P - przekrój konstrukcyjny projektowany
- Projektowana rozbiórka istniejących przepustów
- Projektowana rozbiórka istniejących przyczółków przepustu
- Projektowana palisada betonowa prostokątna

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej

- Projektowany wpust deszczowy
- Projektowana studnia sieci kanalizacji deszczowej DN1000
- Projektowany separator substancji ropopochodnych
- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
  - rurowaj PVC-U SN4000
  - przykanałki PVC-U DN150
- Projektowane umocnienie z betonowych płyt ażurowych (wielootworowych) o wym. 60x60x10cm mocowane przy pomocy palików o średnicy 8cm
- Projektowane umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej z bruku kamiennego na zaprawie betonowej
- Projektowane umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą głowicy betonowej o wymiarach 150x150cm i grubości ścianki 25cm. Głowica wyposażona w klapę zwrotną (dotyczy wylotu W2 i W3)

Projektowana sieć oświetlenia ulicznego

- Projektowany słup uliczny oświetleniowy z oprawą typu LED = 89 szt
- Projektowana instalacja elektryczna zewnętrzna zasilająca projektowane oświetlenie uliczne
- Projektowane zabezpieczenie istniejącej linii kablowej nN TAURON zgodnie z pismem PO/OKR/GMG/0000/00000/19/0001 z dnia 10.06.2020r.
  - linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKXS 4x120, ze słupa 3436 słup 6
  - linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, ze słupa 3436 słup 6
  - linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKXS 4x120, ze słupa 3325 słup1
  - linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, ze słupa 3325 słup 1
  - za pomocą rury dwuściennej ø110 koloru niebieskiego
- Projektowana szafa oświetlenia ulicznego SON= 2szt

Projektowany kanał technologiczny

- Projektowany kanał technologiczny KTs1 uliczny
- Projektowana studnia kablowa kanału technologicznego
- Projektowany kanał technologiczny KTp1 przepustowy pod jezdnią (2x rura HDPE(p-Ø120)

Projektowane zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej

- Projektowane zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego za pomocą rury dwuściennej AROT 110 PS zgodnie z pismem Orange znak: TT/0KKU-2089619/SG z dnia 21.05.2019r.

Istniejące zagospodarowanie terenu

- Istniejący przepust
- Istniejący przyczółek przepustu
- Istniejąca rura ochronna na sieci kanalizacji sanitarnej
- Projektowana linia energetyczna kablowa (zgodnie z ZUD nr eKiK.6630-403/2017 i nie została wykonana przez Gminę Mogilany. Nie koliduje z projektowaną infrastrukturą. W przypadku realizacji linii energetycznej, zostanie on wprowadzony do kanału technologicznego wykonywanego w ramach inwestycji
- Istniejący krawężnik betonowy

Projektowane złącze kablowe i przyłącz oświetlenia ulicznego (wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego

ZK1 Złącze kablowe oraz przyłącz wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego. Przyłącze zostanie wykonane przez gestora sieci po podpisaniu odpowiedniej umowy pomiędzy Tauron, a Gminą Mogilany

Projektowana przebudowa zjazdów nie objęta procedurą zgłoszenia.

Zjazdy realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

- Projektowany zjazd indywidualny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
- Projektowany zjazd publiczny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
- Projektowane przekłenie istniejącej nawierzchni zjazdu w celu dostosowania niwelety przebudowywanego zjazdu indywidualnego

ARKUSZ NR 4
ARKUSZ NR 5

Potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych:

ARKUSZ NR1
ARKUSZ NR2
ARKUSZ NR3
ARKUSZ NR4
ARKUSZ NR5

FDELITA INŻYNIERIA PROJEKTOWA
35-601 Rzeszów, ul. Prochy 45/14

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ BRANŻA	mgr inż. Piotr PROSTEDA	PDK/0037/POOD/16	
SPRAWDZIŁ BRANŻA	mgr inż. Jarosław SLIWA	K-1/8001	
SPRAWDZIŁ BRANŻA	mgr inż. Leszek CHMIELEWSKI	002/001	
SPRAWDZIŁ BRANŻA	mgr inż. Marek KULESZA	MAP/0218/PO/2009	
SPRAWDZIŁ BRANŻA	mgr inż. Bartosz ZBROJA	MAP/0103/PB/16	
SPRAWDZIŁ BRANŻA	mgr inż. Stanisław ZBROJA	33/282	

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K (UL. KOŁODZIEWSKA) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00 NA DZIAŁKACH NR: 38, 44, 47, 103, 105, 201, 217/1, 313, 315, 388 (EGN. EWID. 120609_2 OBRĘB 0010 WILSOŃ W MIEJSCOWOŚCI WILSOŃ, GMINA MOGILANY.

ZAMAWIAJĄCY INWESTOR	GMINA MOGILANY UL. RYNEK 2 32-031 MOGILANY
BRANŻA BRANCH	DROGI
FAZA ETAP	PW
DATA DATE	04.2020
SKALA SCALE	1:500
NR PROJEKTU PROJECT NO.	
NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ NR 5
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PZT.01e